Heidt + Peters
Die Ingenieure

Projekt #16059

Sanierung von Brunnen des Wasserversorgungszweckverbandes LK Uelzen



Bei der Maßnahme handelt es sich um die Inspektion, Regenerierung und bauliche Sanierung von vier Brunnenanlagen der Wasserwerke Bad Bevensen, Ebstorf und Stadensen im Landkreis Uelzen.
In einem ersten Block wurden die betreffenden Brunnen inspiziert und gereinigt. Darauf aufbauend haben wir weitere Regenerierungsmaßnahmen geplant. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Ergebnisse der Inspektion, der Regenerierung und des Leistungstests durch uns ausgewertet sowie die Dokumentationsunterlagen zusammengestellt.
In einem zweiten Block wurden bauliche Sanierungen der Brunnen vorgenommen. Diese beinhalteten den Ersatz der Brunnenstuben durch Brunnenabschlussbauwerke mit Wetterschutzgehäuse und den Umbau bzw. Austausch der Brunnen- und Steigrohre mit Armaturen.

Auftraggeber: Wasserversorgungszweckverband LK Uelzen

Siedlungswasserwirtschaft

Ralf Sauer
Abteilungsleiter
Tel.: +49 (5141) 93 88-30
ralf.sauer@heidt-peters.de
www.heidt-peters.de

Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH

Standort Celle
Sprengerstraße 38 c
29223 Celle

Standort Bad Bevensen
Sasendorfer Straße 14
29549 Bad Bevensen