Heidt + Peters
Die Ingenieure

Projekt #14075

Baugebietserschließung "Bremer Damm" in Ottersberg Ortsteil Posthausen



Im Auftrag der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH, haben wir die Erschließung des ersten Bauabschnittes mit 33 Baugrundstücken im Neubaugebiet „Bremer Damm“ in Ottersberg, OT Posthausen geplant und die anschließende Umsetzung begleitet. Dazu zählen die Planung der Baustraße mit Regenwasserversickerung in Straßenbegleitmulden und die Planung des Schmutzwasserkanals mit Hauptkanal, Hausanschlüssen und Doppelpumpwerk. Außerdem die Planung und Koordinierung des Leitungsgrabens für Versorgungsleitungen.
Der Anschluss von Schmutzwasser-, Gas- und Kommunikation erfolgt an das vorhandene Netz, straßenparallel in geschlossener Bauweise (HDD-Verfahren). Innerhalb des Baugebietes wurde in offener Bauweise verlegt.

+ 33 Baugrundstücke
+ 2.500 m² Baustraße
+ ca. 670 m koordinierter Leitungsgraben der Versorger
+ ca. 460 m SW-Hauptkanal Stz DN 200
+ ca. 160 SW-Hausanschlussltg. Stz DN 150
+ ca. 144 m HDD-Bohrung

Auftraggeber: Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Verden

Straßenbau

Dirk Rother
Abteilungsleiter
Tel.: +49 (5141) 93 88-50
dirk.rother@heidt-peters.de
www.heidt-peters.de

Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH

Standort Celle
Sprengerstraße 38 c
29223 Celle

Standort Bad Bevensen
Sasendorfer Straße 14
29549 Bad Bevensen