Heidt + Peters
Die Ingenieure

Projekt #15172

Straßenausbau und Kanalneubau Fimbergstraße in Sehnde

Die Fimbergstraße in Sehnde war abgängig und musste erneuert werden. Auch der schlechte Zustand der Regen- und Schmutzwasserkanäle, überwiegend Schadensklasse 4 und 5, erforderte einen dringenden Handlungsbedarf.
Wir haben sowohl die Herstellung der Straße inkl. Nebenanlagen als auch den Kanalneubau inklusive der Grundstücksanschlüsse geplant und die bauliche Umsetzung begleitet.
Die Fahrbahn wurde in Asphaltbauweise mit Aufpflasterung der Kreuzungsbereiche zur Verkehrsberuhigung hergestellt, . Die Fahrbahnbreite beträgt rd. 5,0 m mit einer einseitigen Querneigung von 3 % und einem wechselseitigen Fußwegbereich.

Auftraggeber: Stadt Sehnde / Stadtwerke Sehnde

Straßenbau

Dirk Rother
Abteilungsleiter

Tel.: +49 (5141) 93 88-50
dirk.rother@heidt-peters.de
www.heidt-peters.de

Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH

Standort Celle
Sprengerstraße 38 c
29223 Celle

Standort Bad Bevensen
Sasendorfer Straße 14
29549 Bad Bevensen