Heidt + Peters
Die Ingenieure

Projekt #21036

Befestigung von Lagerflächen zwischen Halle 8 und 10, Betriebsgelände Knesebeck

Wir haben für die Fa. Butting die Befestigung von rund 10.000 m² Pflasterfläche auf dem Betriebsgelände geplant und die anschließende Umsetzung begleitet. Da die Fläche ursprünglich mit Schotter befestigt war, wurde darüber hinaus eine Neuordnung der Oberflächenentwässerung erforderlich. Eine Anforderung bestand in einer ebenen und absatzfreien Fläche zur betriebssicheren Befahrung mit Seitenstablern. Das daraus resultierende Gefälle von < 2 % bildete eine besondere Herausforderung für die Oberflächenentwässerung, die wir mit der Verwendung von Schlitzrinnen gelöst haben.

+ Tachymetrische Vermessung und Erstellen eines Bestandsplans
+ Entwurfsplanung
+ Ausführungsplanung und Erstellen der Vergabeunterlagen
+ Bauleitung

Auftraggeber: H. Butting GmbH & Co. KG

Straßenbau

Dirk Rother
Abteilungsleiter

Tel.: +49 (5141) 93 88-50
dirk.rother@heidt-peters.de
www.heidt-peters.de

Ingenieurgesellschaft
Heidt + Peters mbH

Standort Celle
Sprengerstraße 38 c
29223 Celle

Standort Bad Bevensen
Sasendorfer Straße 14
29549 Bad Bevensen